


Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:



2016 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

на ремонт спортивного зала ЖКОУ СОШ с.п. Псынабо
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 387,556 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:



2016 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.					
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
					Осн. З/п	Эк. Маш	З/пМех	Всего	Осн. З/п	Эк. Маш	З/пМех					
Раздел 1. Окна																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ТЕР09-06-001-02 Пост. Правил КБ Р №215-П/П от 27.07.11	Монтаж: решеток, НР (360 руб.) 90% 0,9 от ФОТ СГ (321 руб.) 85% 0,85 от ФОТ	1 т конструкций	0,9	727,52	491,14	152,33	1,83	655	442	137	2				
2	ПРАИС	Решетки КОЭФ. К ПОЭЛИДИИ Цена 2016г. МАТ-10001, 18/6, 79-МАТ	м2	41,04	263,46				10812							
3	ТЕР15-01-070-01 Пост. Правил КБ Р №215-П/П от 27.07.11	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием НР (633 руб.) 105% 0,9 от ФОТ СГ (313 руб.) 55% 0,85 от ФОТ	1 м2 проемов	41,04	145,87	16,32	0,53		5987	670	22					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого по разделу 1 Окна													
Раздел 2. полы													
4	ТЕР46-04-010-02 Пост. Правил. КБ Р №215-ПП от 27.07.11	Разборка покрытый полов. дощатых (спортзал) НР (889 руб.), 110%*0,9 от ФОТ СЛ (534 руб.), 70%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	2,825	394,65	269,89	124,76	47,85	1115	763	352	135	
5	ТЕРр57-1-2 Пост. Правил. КБ Р №215-ПП от 27.07.11	Разборка оснований покрытия полов. лаг из досок и брусков НР (154 руб.), 80% от ФОТ СЛ (131 руб.), 88% от ФОТ	100 м2 основания	2,825	67,8	67,8			192	192			
6	ТЕР11-01-012-01 Пост. Правил. КБ Р №215-ПП от 27.07.11	Укладка лаг. по кирпичным столбикам НР (1356 руб.), 123%*0,9 от ФОТ СЛ (781 руб.), 75%*0,85 от ФОТ	100 м2 пола	2,825	4391,23	432,25	58,37	1,59	12405	1221	165	4	
7	ТЕР11-01-033-02 Пост. Правил. КБ Р №215-ПП от 27.07.11	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм (спортзал) НР (1024 руб.), 123%*0,9 от ФОТ СЛ (590 руб.), 75%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	1,4125	9202,33	645,09	136,83	9,96	12998	911	193	14	
8	ТЕР11-01-039-01 Пост. Правил. КБ Р №215-ПП от 27.07.11	Устройство плинтусов: Деревянных НР (60 руб.), 123%*0,9 от ФОТ СЛ (34 руб.), 75%*0,85 от ФОТ	100 м плинтуса	0,728	582,93	73,98	7,45		424	54	5		
Итого по разделу 2 полы													
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										44588	4253	874	155
Накладные расходы										4476			
Сметная прибыль										2704			
Итого по смете:										51768			
ТЕР по КБР4 кв.2015г. Приказ Минстроя и ЖКХ КБР №183 от 14.12.2015г. 51 768 * 6,22										321997			
Справочно, в ценах 2001г.:													
Материалы										39461			
Машины и механизмы										874			
ФОТ										4408			
Накладные расходы										4476			
Сметная прибыль										2704			

